

باسمه تعالی

تکمیل عملیات ساختمانی ساختمان مرکزی شهرداری نی ریز

- ۱ - پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد
- ۲ - کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشد .
- ۳- استفاده از سیمان تیپ ۲ در این پروژه الزامی می باشد.
- ۴ -ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی باید مطابق با آئین نامه ۲۸۰۰ و نشریه ۷۱۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشد.
- ۵- تمام عملیات اجرایی می بایست طبق مقررات ملی ساختمان باشد
- ۶- ایمنی کار بر عهده پیمانکار می باشد
- ۷-نگهبانی و حراست مصالح پای کار بر عهده پیمانکار می باشد
- ۸- دیتیل اجرایی مطابق با نقشه پیوست می باشد.
- ۹- ۵۰درصد مبلغ قرارداد به صورت زمین به پیمانکار پرداخت می گردد
- ۱۰-در صورت تغییر نوع مصالح و یا نوع فعالیت با توافق بین کارفرما و پیمانکار صورت جلسه مابهتفاوت تنظیم می گردد
- ۱۱-حجم فعالیت ها براساس جدول پیوست می باشد

شهرداری محترم نی ریز:

اینجانب / شرکت فرزند / شماره ثبت به کد ملی / شناسه ملی
آدرس..... تلفن ثابت تلفن همراه در تاریخ
اعلام می نمایم که کلیه اسناد و مدارک اجرای پروژه « تکمیل عملیات ساختمانی ساختمان مرکزی شهرداری نی ریز» را مطالعه نموده و هیچگونه ابهامی در اسناد و مدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ
ریال به عدد، معادل ریال به حروف اعلام می دارم. ضمناً فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه را طی فیش شماره مورخ واریز نموده ام یا ضمانت نامه بانکی معتبر به شماره نزد بانک را تهیه نموده ام که ضمیمه اسناد گردیده.

باتشکر

نام و نام خانوادگی

لیست متره ساختمان اداری شهر نی ریز				
ردیف	نوع فعالیت	حجم فعالیت	مبلغ واحد	مبلغ کل
1	تامین مصالح و اجرای لوله کشی گاز طبق	طبق نقشه		
2	تامین مصالح و اجرای تاسیسات برقی تا مرحله سیم کشی	طبق نقشه		
3	تامین مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله های اب و فاضلاب)	طبق نقشه		
4	تامین مصالح و اجرای شیب بندی طبق نقشه	مترمربع 1000		
5	تامین مصالح و اجرای عایق بندی سطوح (ایزوگام دولایه)	1400 مترمربع		
6	تامین مصالح و اجرای موزاییک فرش جهت لایه محافظتی (موزاییک فرش ساده 40*40)	1300 مترمربع		
7	تامین مصالح و اجرای قرنیز سنگی 15 سانتی متری از جنس سنگ انتخاب رنگ با کارفرما	750 مترطول		
8	تامین مصالح و اجرای سرامیک کف (سرامیک 60*60 پرسلان درجه یک) انتخاب رنگ با کارفرما	2000 مترمربع		
9	تامین مصالح و اجرای سرامیک بدنه سرویس های بهداشتی و آبدارخانه (سرامیک 90*30 پرسلان درجه یک)	500 مترمربع		
10	تامین مصالح و اجرای سرامیک بدنه راه پله های ورودی (سرامیک 60*30 پرسلان درجه یک) انتخاب رنگ با کارفرما	270 مترمربع		
11	تامین مصالح و اجرای 28 عددپله به عرض 2.2 متر و 72 عد پله به عرض 1.6 متر که شامل خیز و کف پله به همراه نبشی کشی آپچک می باشد (ضخامت سنگ کف پله حداقل 3 سانتیمتر باشد و سنگ چینی درجه یک استفاده گردد)			
12	تامین مصالح و اجرای تیغه با هبلکس	مترمربع 350		
13	تامین مصالح و اجرای قاب و پنجره های upvc طبق نقشه (استفاده از قوطی 8*4 با ضخامت 2.5 میلیمتر به همراه رنگ آمیزی - پنجره ها باید دارای استاندارد ISIRI12811 باشند - شیشه دوجداره 4 میل و فاصله 10 میل به همراه گازرگون)- پیراق الات همگی با پیمانکار آب بندی اطراف پنجرها با پیمانکار	400 مترمربع		
14	تامین مصالح و اجرای بتن ریزی کف با ضخامت 12 سانتی متر با یک لایه مش با میلگرد 10 و فواصل 25 سانتی متر (عیار بتن 350)	1100 مترمربع		
15	تامین مصالح و اجرای بلوک چینی به عرض 20 سانتی متر	100 مترمربع		
16	پی کتی با دست و پی ریزی سنگ و سیمان (غوطه ای)	15 مترمکعب		
17	تامین مصالح و اجرای اندود سیمانی دیواره های بدنه به ضخامت حداقل لایه اندود 3 سانتی متر و ملات ماسه سیمان با نسبت حجمی 1-3	مترمربع 300		
18	تامین مصالح و اجرای فوم بتن	2000 مترمربع		
19	تامین مصالح و اجرای نما آجر به همراه شاسی کشی و همچنین تامین داربست طبق نقشه معماری	2000 مترمربع		
20	اجرای دیوارپوش تامین مصالح با کارفرما (داربست بندی با پیمانکار)	3000 مترمربع		
21	اجرای سقف کاذب تامین مصالح با کارفرما (داربست بندی با پیمانکار)	2000 مترمربع		
22	اجرای نرده ستیل راه پله تامین مصالح با کارفرما	100 مترطول		
23	تامین مصالح و اجرای چهارچوب هاری فلزی جهت درب اتاق ها	2000 کیلوگرم		
24	تامین مصالح و اجرای حفر چاه با دهانه 1 متر ودوس 90	57 متر		
	جمع کل			